

Gemeinde Weßling: Verkehrsinfrastruktur-Maßnahme 14

Priorität: mittel

Lage

[Südliches Ende des Geh- und Radwegs zwischen Grünsink und Etterschlag](#)

Mangel/Problem

Doppel-S-Trassierung mit sehr kleinen Kurvenradien. Dadurch häufiges Befahren des Banketts, Steine auf der Fahrbahn und erhebliche Sichtbehinderungen.

Maßnahme

Innenbereich der südöstlichen Kurve (in etwa) wie skizziert asphaltieren.

Bemerkungen

Flurstück ist Eigentum der Gemeinde Weßling (vorsichtshalber noch einmal prüfen). Tragfähigkeit für Winterdienst und landwirtschaftliche Fahrzeuge erforderlich. Oberfläche und Höhenprofil möglichst glatt bzw. eben. Elektroleitung zur Schranke beachten.

